

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Ściana
· Śf 7q

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wnętrza świetlicy w Guzicach
ADRES INWESTYCJI : dz. Nr 140/2 obręb Guzice
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Walkowiak (budowlana)
Krzysztof Sadowski (uaktualnienie)
DATA OPRACOWANIA : luty 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Rozbiórka ścianki działowej	m ²		
d.1	wycena indywidualna	16.05	m ²	16.05	
				RAZEM	16.05
2	KNR-W 4-01	Demontaż drzwi	szt.		
d.1	0353-04 kalk. własna	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0819-05	114.71	m ²	114.71	
				RAZEM	114.71
4	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągów stalowych gazowych	m		
d.1	0311-02	2.5	m	2.50	
				RAZEM	2.50
5	KNR-W 4-02	Demontaż kurków gazowych	szt.		
d.1	0314-05	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.1	0235-01	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 4-02	Demontaż ustępu	kpl.		
d.1	0235-08	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na wysypisko	m ³		
d.1	0109-13 kalk. własna	10.53	m ³	10.53	
				RAZEM	10.53
9		Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m ³		
d.1	wycena indywidualna	10.53	m ³	10.53	
				RAZEM	10.53
2		Ścianki działowe			
10	KNR AT-43	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych z pokryciem obustronem jednowarstwowo	m ²		
d.2	0106-02 kalk. własna	8.7	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
3		Stolarka drzwiowa			
11	KNR-W 2-02	Montaż ościeżnic metalowych	szt.		
d.3	1025-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR-W 2-02	Komplet zabudowy do drzwi jednoskrzydłowych chowany w ścianę	kpl.		
d.3	1024-03 kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi 90x200 cm	m ²		
d.3	1022-01	1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
14	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi 100x200 cm	m ²		
d.3	1022-01	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - drzwi 100x200 cm	m ²		
d.3	1024-02	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m ²		
d.3	1040-02	1.6*2.10	m ²	3.36	
				RAZEM	3.36
4		Posadzki			
17	KNR AT-23	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.4	0101-01	114.71	m ²	114.71	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR K-04	Gruntowanie podłoża	m ²	RAZEM	114.71
d.4	0501-04	114.71	m ²	114.71	
				RAZEM	114.71
19	KNR K-04	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²		
d.4	0501-01		m ²	114.71	
	kalk. własna	114.71			
				RAZEM	114.71
20	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych	m ²		
d.4	0101-01	114.71	m ²	114.71	
				RAZEM	114.71
21	KNR AT-23	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.4	0101-02	114.71	m ²	114.71	
				RAZEM	114.71
22	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m ²		
d.4	0206-03		m ²	114.71	
	kalk. własna	114.71			
				RAZEM	114.71
5		Tynki, malowanie i okładzina z płytek ceramicznych			
23	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
d.5	0305-03	17.4	m ²	17.40	
				RAZEM	17.40
24	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem w kolorze takim samym jak istniejące ściany	m ²		
d.5	0201-02	15.2	m ²	15.20	
				RAZEM	15.20
25	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emul-syjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.5	0201-08	107.20	m ²	107.20	
				RAZEM	107.20
26	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowa-niem gładkim pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
d.5	1209-10		m ²	7.00	
	z.sz.4.5.4.				
	9914-02				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-08				
	analogia	7.00			
				RAZEM	7.00
27	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-sy tynkarskiej	m ²		
d.5	0931-01	17.20	m ²	17.20	
				RAZEM	17.20
28	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - pas o szer. 30 cm	m ²		
d.5	0931-04	17.20	m ²	17.20	
				RAZEM	17.20
29	KNR AT-24	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych	m ²		
d.5	0101-01	2.2	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
30	KNR AT-24	Jednokrotne gruntowanie pod kleje cementowe	m ²		
d.5	0101-02	2.2	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
31	KNR AT-24	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej (fartuch z płytek nad meblami)	m ²		
d.5	0204-07	2.2	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
6		Instalacja gazowa			
32	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.6	0306-05	5.45	m	5.45	
				RAZEM	5.45
33	KNR-W 2-15	Zawór kulowy o śr. 15 mm	szt.		
d.6	0312-01	1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 2-15 d.6 0307-01 kalk. własna	Próba instalacji gazowej	lokal.	RAZEM	1.00
		1	lokal.	1.00	
35	KNR-W 2-15 d.6 0314-09	Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem	szt.	RAZEM	1.00
		1	szt.	1.00	
7		Instalacja wod-kan		RAZEM	1.00
36	KNR AT-27 d.7 0105-01	Ręczne wykucie bruzdy	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
37	KNR AT-27 d.7 0105-02	Naprawa bruzdy	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
38	KNR-W 2-15 d.7 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
39	KNR-W 2-15 d.7 0114-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (dla wody zimnej i c.w.u)	m		
		9	m	9.00	
				RAZEM	9.00
40	KNR 0-34 d.7 0101-01	Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm (zimna woda)	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
41	KNR 0-34 d.7 0101-06	Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm (ciepła woda)	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
42	KNR-W 2-15 d.7 0117-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych o śr. nominalnej 18 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
43	KNR-W 2-15 d.7 0117-07 kalk. własna	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 18 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNR-W 2-15 d.7 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.00	
				RAZEM	3.00
45	KNR-W 2-15 d.7 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNR-W 2-15 d.7 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	KNR-W 2-15 d.7 0137-02	Baterie umywalkowe stojące	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
48	KNR-W 2-15 d.7 0229-05	Zlewozmywaki blachy nierdzewnej na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
49	d.7 wycena indywidualna	Szafka pod zlewozmywak	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
50	KNR-W 2-15 d.7 0233-03	Ustępy (materiał z demontażu)	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
51	d.7 wycena indywidualna	Badanie szczelności	kpl.		
		1	kpl.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		Instalacja elektryczna		RAZEM	1.00
52 d.8	wycena indywidualna	Korekta gniazd elektrycznych dla nowo zlokalizowanych urządzeń elektrycznych.	lokal.		
		1	lokal.	1.00	
				RAZEM	1.00
9		Rolety			
53 d.9	wycena indywidualna	Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych z napędem elektrycznym sterowanym pilotem (pilot 3 szt.) -drzwi wejściowe	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
54 d.9	wycena indywidualna	Montaż rolet zewnętrznych antywłamaniowych z napędem ręcznym taśmą bądź linką - drzwi na taras	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00